

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI NEMČIŇANY

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

1	011	R pol	Stavebná úprava vyustenie dažďových zvodov	ks	5,000		0,00
2		R pol	Vybúranie parapetu obvod. Muriva	m3	1,500		0,00

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

3	011	612465126	Vnútna omietka stien vápennocementová, ručné miešanie a nanášanie,tenkovrtsvová	m2	63,800		0,00
4	R	6251	Zateplovací systém TI kontaktný TF hr.=100 mm vrátane detailov	m2	638,010		0,00
				ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm			
				- ZÁKLADNÝ NÁTER			
				- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm			
				- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - POLYSTYRÉN 100mm			
				- LEPIACA MALTA			
5	R	6251	Zateplovací systém TI kontaktný TF MINERÁL hr.=100 mm vrátane detailov	m2	5,300		0,00
				ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm			
				- ZÁKLADNÝ NÁTER			
				- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm			
				- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL FKD 100mm			
				- LEPIACA MALTA			

6	R	6251	Zateplovací systém TI kontaktný TF hr.=50 mm vrátane detailov rimsa	m2	30,740		0,00
			ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - POLYSTYRÉN 50mm				
			- LEPIACA MALTA				
7	R	6252	Úprava ostení okien a dverí vrátane detailov a fasádnej úpravy TI hr.=20mm	m2	45,470		0,00
			ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - POLYSTYRÉN 20mm				
			- LEPIACA MALTA				
8	R	6253	Zateplenie podhľadu vstupu, zateplovací systém TI kontaktný TF hr.=100mm vrátane detailov	m2	10,280		0,00
			ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - polystaren 100mm				
			- LEPIACA MALTA				
9	R	6254	Zateplenie sokla vrátane detailov	m2	111,720		0,00
			- LEPIACA MALTA				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - Extrudovaný polystaren 60mm				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- MARMOLIT				
10	R	6255	Špalety sokla	m2	4,450		0,00
			- LEPIACA MALTA				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - Extrudovaný polystaren 20mm				

			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- MARMOLIT				
11	R	6256	Zateplenie ZB prekladu, TI kontaktný hr.=50mm vrátane detailov	m2	10,300		0,00
			MALBA				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - POLYSTYRÉN 50mm				
			- LEPIACA MALTA				

9

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**0,00**

12	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 150,100		0,00
13	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 150,100		0,00
14	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1 150,100		0,00
15		94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	47,700		0,00
16	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	15,000		0,00
17	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	148,500		0,00
18	011	R pol	Demontáž okien	m2	148,500		0,00
19	011	R pol	Demontáž dverí	m2	11,280		0,00
20	011	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,250		0,00
21	011	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,790		0,00
22	011	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	77,900		0,00
23	011	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,790		0,00
24	011	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	38,950		0,00

25	011	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	7,790		0,00
26		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>
27	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	13,250		0,00
28		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
29		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>0,00</b>
30	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	bm	59,430		0,00
31	764	76441-R	Vonkajší parapet polast.plech r.č. 350mm D+M pol. K1-K13	bm	59,430		0,00
32	764	76441-R	Oplechovanie atikového muriva K15 r.š.850mm d+m	bm	107,800		0,00
33	764	76441-R	Oplechovanie rimsy K16 r.š.350mm d+m	bm	42,800		0,00
34	764	76441-R	Oplechovanie komína K17 d+m	ks	1,000		0,00
35	764	76441-R	Oplechovanie betónovej konzoly K18 d+m	ks	2,000		0,00
36	PK	76400001	Demontáž strešných žľabov a zvodov vrátane hákov	bm	42,800		0,00
37	PK	76400002	Demontáž strešných zvodov	bm	46,800		0,00
38	PK	76400003	Demontáž oplechovania atiky	m2	14,124		0,00
39	PK	76400004	Demontáž oplechovania okenných parapetov	m2	20,801		0,00
40	764	764211101	Strešný pododkvapový žlab z pozink. plechu hr . 0,6 mm , K19 d160mm + háky d+m	m	42,800		0,00
41	764	764211103	Dažďový zvod z Pz plechu hr. 0,6 mm priemeru 120 mm ,K20 mm vrátane objímok d+m	m	46,800		0,00
42	764	764211106	Kotlík K21 d+m	ks	4,000		0,00
43	764	764211110	Zaústenie K22 d+m	ks	5,000		0,00
44	764	764211111	Koleno K23 d+m	ks	8,000		0,00
45	764	764211112	Koleno K24 d+m	ks	15,000		0,00
46	764	764211112	Vetracia mrieška K25 1000/460mm d+m	ks	2,000		0,00

47	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00
48		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>0,00</b>
49	766	76658	Okno plastové O1 k=1,1 4190/3030 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	2,000		0,00
50	766	76658	Okno plastové O2 k=1,1 2600/900 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	2,000		0,00
51	766	76658	Okno plastové O3 k=1,1 2600/900 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	2,000		0,00
52	766	76658	Okno plastové O4 k=1,1 3470/4500 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
53	766	76658	Okno plastové O5 k=1,1 4400/2090 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
54	766	76658	Okno plastové O6 k=1,1 440/900 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
55	766	76658	Okno plastové O7 k=1,1 2260/1170 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
56	766	76658	Okno plastové O8 k=1,1 2260/1170 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
57	766	76658	Okno plastové O9 k=1,1 2650/870 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
58	766	76658	Okno plastové O10 k=1,1 2390/3160 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	3,000		0,00
59	766	76658	Okno plastové O11 k=1,1 2390/1195 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	5,000		0,00

60	766	76658	Okno plastové O12 k=1,1 1800/860 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
61	766	76658	Okno plastové O13 k=1,1 860/860 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
62	766	76658	Okno plastové O14 k=1,1 1100/1350 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	5,000		0,00
58	766	76658	Okno plastové O15 k=1,1 2390/3160 biele vnútorný parapet+vnútorná žaluzia d+m	ks	1,000		0,00
63	766	76658	Dvere plastové D1 biele 1470/3135 d+m	ks	1,000		0,00
64	766	76658	Dvere plastové D2 biele 2390/2170 d+m	ks	1,000		0,00
65	766	76658	Dvere plastové D3 biele 800/2100 d+m	ks	1,000		0,00
66	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,00
67		<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>0,00</b>
68	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnny podklad výšky do 3, 80 m	m2	63,800		0,00
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				

Celkom

0,00